



南粤盈科 广东省南粤盈科建设项目管理有限公司

盈科（造）SZ2025005

岐江公园护栏改造项目

中介预算

报告书

【2025 年 8 月 18 日】

编制单位：广东省南粤盈科建设项目管理有限公司

地址：中山市东区岐关西路 33 号俊轩庭 1/2 座 2 层 2 号商铺之一

电话：(0760) 85228198

传真：(0760) 85228139



项目预算确认书

委托书编号:

项 目 名 称	岐江公园护栏改造项目	立 项 总 投 资	
单 位 工 程 名 称	岐江公园护栏改造项目	投 资 金 额	35万整
预 算 编 制 单 位	广东省南粤盈科建设项目管理有限公司		
项目业主（建设单位）	中山市城市管理和综合执法局		
预 算 造 价	(大写) 叁拾肆万陆仟陆佰玖拾壹元肆角玖分		(小写) 346,691.49元
编制单位意见			
编制人:	许艳英 B21234400014202 广东省南粤盈科建设项目管理 有限公司 有效期至2027年12月24日 李浩望 B 11164400003663 广东省南粤盈科建设项目管理 有限公司 有效期至2028年12月31日 沈金娥 B11234400021318 广东省南粤盈科建设项目管理 有限公司 有效期至2027年04月02日		
审核人:	编制单位盖章 2025年8月18日		
批准人:			
项目业主(建设单位)意见			
意见:	同意		
经办人:	高辉 马婧羽		
负责人:	邓志华 （建设单位盖章） 2025年8月18日		



预算编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：岐江公园护栏改造项目
- 2、工程内容：岐江公园防护栏杆改造775米。
- 3、工程有关单位情况：

建设单位：中山市城市管理和综合执法局

预算编制单位：广东省南粤盈科建设项目管理有限公司

二、报告类型：中介预算

三、编制依据：

1、本预算按清单计价办法，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》等进行编制；

2、对于不能按工作内容单独计量的绿色施工安全防护措施费（绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理），以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础：道路、管网工程按 16.5%计取，桥涵工程按 14.5%计取，绿化工程按 10%计取，安装工程按 35.77%计取；

3、预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，建筑及装饰工程按 7%计取、市政工程按 6%计取、绿化工程按 6%计取、安装工程按 10%计取；

4、本工程利润以人工费与施工机具费之和为计算基础，建筑与装饰工程按 20%计取、市政工程按 15%计取、绿化工程按 18%计取、安装工程按 20%计取；

5、税金依据《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 2019 年第 39 号》和《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》粤建标函〔2019〕819 号，建筑业增值税按 9%计取；

6、本预算材料价格执行中财投审〔2013〕1 号文，参考中山市建设工程造



价事务中心公布的 2025 年 6 月中山市建设工程常用材料综合价：主要材料调整原则：(1)市级财政性资金投资项目的工程造价确定，其主要材料价格计价依据执行中山市建设工程造价事务中心同期最新公布的《中山市建设工程常用材料综合价》中的材料信息价；(2)如《中山市建设工程常用材料综合价》中公布材料信息价缺项，但周边城市建设主管部门公布的材料信息价有列项的，则执行周边城市公布的材料信息价，周边不同城市所公布材料信息价差异较大的，原则按各城市公布价的平均价执行；(3)中山及周边城市公布信息价均缺项的，可按同期中山市地区材料供应商价格信息或周边城市公布的材料供应商价格信息，有多家报价的，按平均并下浮后作为工程预算的计价依据；

7、本预算根据岐江公园护栏改造项目用户需求书(中介预算编制版)计算工程量。

四、 主要说明事项：

- 1、开挖土方类别按一、二类土、机械开挖考虑；
- 2、土石方及拆除废料外运运距按 10km 考虑；
- 3、拆除旧栏杆基础为 285 个；
- 3、其他未尽事宜，以建设单位答复为准。

五、工程造价：

预 算 金 额：346691.49 元

大 写：叁拾肆万陆仟陆佰玖拾壹元肆角玖分

(其中：税前绿色施工安全防护措施费 19008.95 元)



此页无正文：（岐江公园护栏改造项目）

六、编制单位：广东省南粤盈科建设项目管理有限公司

编制人：许艳英



审核人：



批准人：

沈金娥



法定代表人：

杨志

编制日期：2025 年 8 月 18 日


单项工程招标控制价汇总表

项目名称： 单项工程

第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	单项工程			
1	岐江公园护栏改造项目-新建护栏	313405.25		12531.26
2	岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆	55034.68		6477.69
3	岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收	-21748.44		
合 计		346691.49		19008.95

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



岐江公园护栏改造项目-新建护栏

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 313405.25元

(大写): 叁拾壹万叁仟肆佰零伍元贰角伍分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人或
其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或
其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

标段：

第2页， 共12页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	266349.22	
1.1	新建护栏	266349.22	
2	措施项目费	17381.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	12531.26	
2.2	其他措施项目费	4849.92	
3	其他项目费	3797.35	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	3797.35	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	287527.75	
6	增值税销项税额	25877.50	
7	工程造价	313405.25	
8	其中：人工费	55237.35	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		313405.25	

分部工程清单项目汇总表

工程名称：岐江公园护栏改造项目-新建护栏

第3页，共12页

序号	名称及说明	金额（元）	备注
1	新建护栏	266349.22	
	合 计	266349.22	

分部分项工程计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

第4页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合价
		新建护栏					
1	040309001002	金属栏杆	1、栏杆材质、规格： 镀锌钢管栏杆 2、油漆品种、工艺要求：防锈漆2遍、调和漆2遍 3、其他：C20混凝土基础	m	775.000	343.37	266111.75
2	040101001001	挖一般土方	1、人工挖一般土方一、二类土 2、挖掘机挖一般土方一、二类土	m3	6.750	5.05	34.09
3	040103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方运距10km内 2、挖掘机装土	m3	6.750	30.13	203.38
		小计					266349.22
		本页小计					266349.22
		合 计					266349.22

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

第5页， 共12页

序 号	项目编码	项目名称	单 位	数量	综合单价
1	040309001002	金属栏杆	m	775.000	343.37元/ m
	A1-16-143	制作、安装 钢管扶手 圆管 Φ60//换:镀锌钢管 D60	100m	7.750	
	A1-16-106	钢栏杆 制安//换: 镀锌钢管 口30*30*1.5 //换: 镀锌钢管 口60*60*2 //换: 镀锌钢管 口100*80*2	100m	7.750	
	D6-6-155	金属构件刷油 防锈漆 第一遍	100kg	168.687	
	D6-6-156	金属构件刷油 防锈漆 第二遍	100kg	168.687	
	D6-6-160	金属构件刷油 调和漆 第一遍	100kg	168.687	
	D6-6-161	金属构件刷油 调和漆 第二遍	100kg	168.687	
	D3-1-4	现浇基础 混凝土//换: 普通商品混凝土 C20	10m3	0.673	
2	040101001001	挖一般土方	m3	6.750	5.05元/m3
	D1-1-6	人工挖一般土方 一、二类土	100m3天然密实方	0.003	
	D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.006	
3	040103002001	余方弃置	m3	6.750	30.13元/m3
	D1-1-53	自卸汽车运土方 运距10km//扩:D1-1-53+D1-1-54*9	1000m3天然密实方	0.007	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.007	

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

标段:

第6页, 共12页

序 号	项目名称	计算基础	费率(%)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费			
1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.800	12531.26
	小计			12531.26
	小计			12531.26
2	其他措施项目费			
2.1	混凝土模板及支架			
	小计			
2.2	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费		
2.3	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.000	
2.4	交通疏解员增加费	分部分项人工费		
2.5	地下管线交叉降效费			
2.6	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.000	
	小计			
	合 计			12531.26

措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

标段:

第7页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					
1.1	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					
1.1.1	JSJ	综合脚手架					
		小计		元			
1.1.2	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板					
		小计		元			
1.1.3	WNLBZB	围尼龙编织布					
		小计		元			
1.1.4	041102040001	桥梁支架		m3	1.000		
1.1.5	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000		
1.1.6	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000		
1.1.7	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000		
1.1.8	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000		
		小计		元			
		小计		元			
2	QTCSF	其他措施项目费					
2.1	WY	围堰					
		小计		元			
2.2	BDJBQ	便道及便桥					
		小计		元			
2.3	DNLSSS	洞内临时设施					
		小计		元			

措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

标段:

第8页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.4	SGPSJS	施工排水、降水					
		小计		元			
2.5	CLJCJK	处理、监测、监控					
		小计		元			
2.6	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000		
2.7	QT001	基础模板		项	1.000	4849.92	4849.92
2.7.1	D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m2	9.000	538.88	4849.92
		小计		元			4849.92
		合 计					4849.92

其他项目清单计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

第9页， 共12页

序号	名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元		
2	暂估价	元		
2.1	材料暂估价	元		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	元		
3	计日工	元		
4	总承包服务费	元		
5	索赔费用	元		
6	现场签证费用	元		
7	预算包干费	元	3797.35	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	元		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9	消纳费	m3		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用	元		
	总 计		3797.35	

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费和税金项目计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

第10页， 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
2	增值税销项税额	税前工程造价	9.000	25877.50

主要材料设备价格表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

第11页，共12页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	数量	合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	230.00	2.50	575.69
2	00010010	人工费		元	1.00	55238.00	55238.00
3	02270070	土工布		m2	6.69	0.86	5.76
4	03019001	圆钉 综合		kg	5.36	2.16	11.58
5	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	4.51	387.50	1747.63
6	03214046	零星卡具		kg	5.47	108.45	593.22
7	05030060	板枋材 综合		m3	1592.08	0.27	429.86
8	13010130	酚醛调和漆		kg	7.17	253.03	1814.22
9	13050080	防锈漆 C53-1		kg	16.13	286.77	4625.55
10	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71	4.50	7.70
11	14030040	汽油 综合		kg	8.28	35.42	293.31
12	14350630	脱模剂		kg	5.13	9.00	46.17
13	17010160-0001	镀锌钢管 D60		m	14.13	813.75	11498.29
14	20010010	镀锌法兰 DN32		片	10.26	8633.50	88579.71
15	34110010	水		m3	3.11	1.37	4.25
16	35010030	组合钢模板		kg	5.41	53.10	287.27
17	35090230	钢支撑		kg	3.88	20.88	81.01
18	80210180-0001	普通商品混凝土	C20	m3	398.00	6.80	2704.85
19	99450630	折旧费		元	1.00	3453.61	3453.61
20	99450640	检修费		元	1.00	597.06	597.06
21	99450650	维护费		元	1.00	1424.09	1424.09
22	99450660	安拆费		元	1.00	669.67	669.67
23	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.92	58.54	405.09
24	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.62	5643.19	3498.78
25	99450760	其他材料费		元	1.00	120.66	120.66
26	BC-0001	镀锌钢管 口100*80*2		m	27.32	392.52	10723.50
27	BC-0002	镀锌钢管 口60*60*2		m	15.99	2072.35	33136.88

主要材料设备价格表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-新建护栏

第12页， 共12页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	数量	合价(元)
28	BC-0003	镀锌钢管 □ 30*30*1.5		m	6.62	4029.82	26677.39

岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 55034.68元

(大写): 伍万伍仟零叁拾肆元陆角捌分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人或
其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或
其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆

标段：

第2页， 共11页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	42049.90	
1.1	拆除旧护栏	42049.90	
2	措施项目费	6477.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6477.69	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	1962.94	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1962.94	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	50490.53	
6	增值税销项税额	4544.15	
7	工程造价	55034.68	
8	其中：人工费	25895.95	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		55034.68	

分部工程清单项目汇总表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆 第3页， 共11页

序号	名 称 及 说 明	金 额（元）	备 注
1	拆除旧护栏	42049.90	
	合 计	42049.90	

分部分项工程计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆

第4页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合价
		拆除旧护栏					
1	041001010001	旧金属栏杆拆除	1、栏杆、栏板拆除金属	m	775.000	27.49	21304.75
2	050101002001	挖树根	1、挖乔木树根 30以内	个	285.000	72.79	20745.15
		小计					42049.90
		本页小计					42049.90
		合 计					42049.90

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆 第5页， 共11页

序 号	项目编码	项目名称	单 位	数量	综合单价
1	041001010001	旧金属栏杆拆除	m	775.000	27.49元/m
	A1-19-46	栏杆、栏板拆除 金属	10m	77.500	
2	050101002001	挖树根	个	285.000	72.79元/个
	E1-1-52	挖乔木树兜(胸径cm) 30以内	100株	2.850	

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆

标段:

第6页, 共11页

序 号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	合 价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.800	6477.69
	小计			6477.69
	小计			6477.69
2	其他措施项目费			
2.1	混凝土模板及支架			
	小计			
2.2	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费		
2.3	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.000	
2.4	交通疏导员增加费	分部分项人工费		
2.5	地下管线交叉降效费			
2.6	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.000	
	小计			
	合 计			6477.69

措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆

标段:

第7页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					
1.1	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					
1.1.1	JSJ	综合脚手架					
		小计		元			
1.1.2	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板					
		小计		元			
1.1.3	WNLBZB	围尼龙编织布					
		小计		元			
1.1.4	041102040001	桥梁支架		m3	1.000		
1.1.5	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000		
1.1.6	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000		
1.1.7	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000		
1.1.8	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000		
		小计		元			
		小计		元			
2	QTCSF	其他措施项目费					
2.1	WY	围堰					
		小计		元			
2.2	BDJBQ	便道及便桥					
		小计		元			
2.3	DNLSSS	洞内临时设施					
		小计		元			

措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆

标段:

第8页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.4	SGPSJS	施工排水、降水					
		小计		元			
2.5	CLJCJK	处理、监测、监控					
		小计		元			
2.6	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000		
2.7	QT001	基础模板		项	1.000		
		小计		元			
		合 计					

其他项目清单计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆

第9页， 共11页

序号	名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元		
2	暂估价	元		
2.1	材料暂估价	元		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	元		
3	计日工	元		
4	总承包服务费	元		
5	索赔费用	元		
6	现场签证费用	元		
7	预算包干费	元	1962.94	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	元		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9	消纳费	m3		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用	元		
	总 计		1962.94	

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费和税金项目计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆

第10页， 共11页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
2	增值税销项税额	税前工程造价	9.000	4544.15

主要材料设备价格表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-拆除旧栏杆 第11页， 共11页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	数量	合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	230.00	12.10	2783.92
2	00010010	人工费		元	1.00	25895.95	25895.95
3	99450630	折旧费		元	1.00	950.67	950.67
4	99450640	检修费		元	1.00	328.82	328.82
5	99450650	维护费		元	1.00	846.84	846.84
6	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.28	27.98	231.64
7	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.92	242.45	1677.78

岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): -21748.44元

(大写): 负贰万壹仟柒佰肆拾捌元肆角肆分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人或
其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或
其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

标段：

第2页， 共11页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	-19952.70	
1.1	旧护栏残值回收	-19952.70	
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	-19952.70	
6	增值税销项税额	-1795.74	
7	工程造价	-21748.44	
8	其中：人工费		
招标控制价合计=1+2+3+4+6		-21748.44	

分部工程清单项目汇总表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

第3页， 共11页

序号	名 称 及 说 明	金 额 (元)	备 注
1	旧护栏残值回收	-19952.70	
	合 计	-19952.70	

分部分项工程计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

第4页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合价
		旧护栏残值回收					
1	011609001001	栏杆、栏板拆除残值抵扣	1、栏杆、栏板拆除残值 2、栏杆、栏板拆除残值	t	9.976	-2000.07	-19952.70
		小计					-19952.70
		本页小计					-19952.70
		合 计					-19952.70

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

第5页， 共11页

序 号	项目编码	项目名称	单 位	数量	综合单价
1	011609001001	栏杆、栏板拆除残值抵扣	t	9.976	-2000.07元/t
	*	栏杆、栏板拆除残值	t	9.976	

措施项目清单与计价表(一)

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收 标段： 第6页， 共11页

序 号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	合 价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.800	
	小计			
	小计			
2	其他措施项目费			
2.1	混凝土模板及支架			
	小计			
2.2	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费		
2.3	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.000	
2.4	交通疏导员增加费	分部分项人工费		
2.5	地下管线交叉降效费			
2.6	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.000	
	小计			
	合 计			

措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

标段:

第7页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					
1.1	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					
1.1.1	JSJ	综合脚手架					
		小计		元			
1.1.2	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板					
		小计		元			
1.1.3	WNLBZB	围尼龙编织布					
		小计		元			
1.1.4	041102040001	桥梁支架		m3	1.000		
1.1.5	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000		
1.1.6	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000		
1.1.7	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000		
1.1.8	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000		
		小计		元			
		小计		元			
2	QTCSF	其他措施项目费					
2.1	WY	围堰					
		小计		元			
2.2	BDJBQ	便道及便桥					
		小计		元			
2.3	DNLSSS	洞内临时设施					
		小计		元			

措施项目清单与计价表(二)

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收 标段： 第8页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.4	SGPSJS	施工排水、降水					
		小计		元			
2.5	CLJCJK	处理、监测、监控					
		小计		元			
2.6	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000		
		小计		元			
		合 计					

其他项目清单计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

第9页，共11页

序号	名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元		
2	暂估价	元		
2.1	材料暂估价	元		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	元		
3	计日工	元		
4	总承包服务费	元		
5	索赔费用	元		
6	现场签证费用	元		
7	预算包干费	元		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	元		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9	消纳费	m3		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用	元		
	总 计			

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费和税金项目计价表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

第10页， 共11页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
2	增值税销项税额	税前工程造价	9.000	-1795.74

主要材料设备价格表

工程名称： 岐江公园护栏改造项目-旧护栏残值回收

第11页，共11页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	数量	合价(元)
1	ZC-0001	栏杆、栏板拆除残值		t	-2000.00	9.98	-19952.60

